

OBWIESZCZENIE:

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 735), art. 400 ust. 7 oraz art. 401 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2233 ze zm.) Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Chojnicach

zawiadamia się i podaje do publicznej informacji w formie obwieszczenia poprzez umieszczenie obwieszczenia na stronie BIP :Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Starostwa Powiatowego w Chojnicach, Gminy Miejskiej w Chojnicach, Gminy Chojnice

o wszczęciu w dniu 11 maja 2022 r. postępowania administracyjnego z wniosku Gminy Chojnice, dotyczącego uzyskania pozwolenia wodno-prawnego na wykonanie urządzeń wodnych w ramach odprowadzania wód opadowych i roztopowych z terenów utwardzonych miejscowości Klawkowo w tym :

1. wykonanie rozbudowy istniejącego zbiornika wodnego, usytuowanego na działce nr 242/34, obręb Klawkowo, gm. Chojnice, powiat chojnicki, woj. pomorskie, o następujących parametrach:
 - a) długość maksymalna w osi zbiornika 70,70 m,
 - b) szerokość maksymalna 47,50 m,
 - c) nachylenie skarp stawu 1:1,5,
 - d) maksymalna głębokość wody zbiornika 1,60 m,
 - e) maksymalna głębokość zbiornika 2,90 m,
 - f) powierzchnia całkowita zbiornika 2437 m²,
 - g) powierzchnia wody zbiornika 2200 m²,
 - h) objętość wody 3.298,00 m³,
 - i) objętość dyspozycyjna 1.400,00 m³,
 - j) projektowana rzędna dna zbiornika 159,80 m npm,
 - k) maksymalna rzędna zwierciadła wody zbiornika 161,40 m npm,
2. wykonanie odbudowy urządzeń wodnych, usytuowanych na działkach nr: 220, 221/2, 223/16, 224, 228, 230/1, 231, 232/2, 233, 234, 235, 236, obręb Krojanty, nr 35, 350, 349/37, obręb Chojnice-M, powiat chojnicki, woj. pomorskie
 - a) rowu w hm 0 + 10 do 0 + 502 i w hm 7 + 31 do 10 + 56 o długości L = 365,20 mb, o spadku podłużnym 0,2‰ ÷ 3,00‰, szerokości w dnie B = 0,60 m, nachyleniu skarp 1:n=1:1,5, umocnionych wraz z dnem kiszka faszynową Ø 20 cm wraz ze studniami kanalizacyjnymi DN 1200
 - b) rurociągu DN/OD500 PP SN8 o długości L = 680 m wraz ze studniami kanalizacyjnymi DN 1200,
3. wykonanie obiektu inżynierskiego na zbiorniku:

a) przepusto – zastawki w grobli zbiornika wodnego o długości przepustu żelbetowego $L = 5,32 \text{ m}$, $\varnothing 600 \text{ mm}$ z przyczółkami żelbetowymi o rzędnej wlotu i wylotu $160,80 \text{ m n.p.m.}$, maksymalnej rzędnej spiętrzonej wody $161,40 \text{ m n.p.m.}$ i wysokości piętrzenia $H = 0,60 \text{ m} < 1,00 \text{ m}$.

wnioskodawca : Gmina Chojnice,

wykonał : **Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Chojnicach w dniu 23 czerwca 2022 r.**

data złożenia wniosku : **11 maja 2022 r.**